

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI WEJŚCIOWYCH
ADRES INWESTYCJI : OŚRODEK ZDROWIA w TWORKOWIE
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORyjNEGO z SIEDZI-
BĄ w KRZYŻANOWICACH
ADRES INWESTORA : KRZYŻANOWICE, ul. WYZWOLENIA 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z.TRĘBACZ
DATA OPRACOWANIA : 10,07.2008 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 85989.66 zł

Słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć i 66/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- wymiana stolarki okiennej drewnianej (okna zespolone) i drzwi wejściowych na stolarkę z tworzywa sztucznego
- profil pięciokomorowy koloru białego, typ okuć rozwierno-uchylne i rozwierno-zgodnie z załączonym rysunkiem
- szklenie szbą o wsp. 0,6
- parapety wewnętrzne PCV (marmurek), zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym
- wymagane podmurowania należy wykonać z bloczków YTONG zgodnie z poz. kosztorysowa
- wykonać roboty tynkarskie na podmurowaniach i w ościeżach, pow. otynkowane dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi z przygotowaniem powierzchni w kolorze białym
- zabezpieczenie podłóg i innych elementów wyposażenia remontowanych pomieszczeń jak również wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki należy do wykonawcy.

UWAGA!

Podane wymiary są nieprecyzyjne przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać indywidualnych pomiarów.

OPRACOWAŁ:

Data opracowania:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-03/CPV 4526000 0-7 ST IV	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		7.0	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-01 0354-04/CPV jw. ST IV	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 0354-05/CPV jw. ST IV	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		22.0+8.75+6.63+6.6+7.35+8.61+6.4+17.37+3.2	m ²	86.910	
				RAZEM	86.910
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		235.0	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
5	CPV 4542100 0-4 ST IV analiza indywidualna	Okna z kształtowników z tworzywa sztucznego, profil pięciokomorowy, kolor biały, szklenie- szyba o wsp. 0,6	m ²		
		22.0+8.75+6.63+4.34+4.2+7.35+8.61+6.4+17.37+1.89+4.7	m ²	92.240	
				RAZEM	92.240
6	CPV jw. ST IV analiza indywidualna	Drzwi z kształtowników z tworzywa sztucznego, profil pięciokomorowy, kolor biały, szklenie szybą o wsp. 0,6	m ²		
		3.2+2.25+4.08+3.25	m ²	12.780	
				RAZEM	12.780
7	KNNR 2 0306-02 50/CPV4526 500-6 ST IV	Ściany grubości 24,0 cm murowane z bloczków YTONG 60x20x24 cm, kl. PP3/0.5S+GT, na zaprawie YTONG - PRZYMUROWANIA POD PARAPETAMI	m ³		
		0.5*2.65*0.24*4	m ³	1.272	
				RAZEM	1.272
8	KNNR 2 0306-03 50/CPVjw. ST IV	Ściany grubości 36,5 cm z bloczków YTONG 60x20x36,5 cm, kl. PP3/0.5S+GT, na zaprawie YTONG - PRZYMUROWANIA POD PARAPETAMI	m ³		
		0.8*2.6*0.365	m ³	0.759	
				RAZEM	0.759

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 4-01 0711-03/CPV4541 0000-4 ST IV	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni uzupełnienia do 5 m ² , na podłożu z cegły lub pustaków ceramicznych (0.8*2.6*2)+(0.5*2.65*4)	m ² m ²	 9.460	
				RAZEM	9.460
10	KNR 4-01 0708-02/ CPV jw. ST IV	Uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 25 cm 27.6+12+41.2+9.4+15.06+12.14+8.6+6.8+34.16+22.96+5.6+7.2	m m	 202.720	
				RAZEM	202.720
11	KNR 4-01 0354-11CPV45 260000-7 ST IV	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne 8.7+3.35+10.2+2.55+4.35+10.05+7.65+2.55+5.6+1.65	m m	 56.650	
				RAZEM	56.650
12	KNR 4-01 0354-12/ CPV4526 0000-7 ST IV	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrzne 9.0+3.6+2.75+2.7+2.82+4.45+10.8+8.1+10.8+6.3+1.8	m m	 63.120	
				RAZEM	63.120
13	PCV 4534000 0-2 ST IV analiza indywidualna	Parapety zewnętrzne stalowe, powlekane, brązowe z końcówkami plast. szer. 30 cm 56.7	m m	 56.700	
				RAZEM	56.700
14	CPV jw. ST IV analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne PCV MARMUREK szer. 25 cm 63.1	m m	 63.100	
				RAZEM	63.100
15	KNNR 3 0605-04/cpv 4541000 0-4 ST IV	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni (202.7*0.25)+9.46	m ² m ²	 60.135	
				RAZEM	60.135